

# 建築工程項目明細表

工程名稱：供應工場辦公室拆除及新建工程

工程地點：苗栗縣通霄鎮內島里12鄰內島122號

編號	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	建築工程費					
一	假設工程					
1	原有建物拆除、地坪敲除、基礎開挖整地、施工便道鋪設鐵板、營建廢棄物清運工程計畫申報	M2	288.00			一層RC造 拆除執照已取得
2	施工安全圍籬及大門(含基座、止水墩等)	M	33.58			正向
3	施工安全圍籬及大門拆裝工資	M	33.58			
4	臨時水電申請及設備使用費	式	1.00			
5	臨時電、臨時水費	式	1.00			
6	臨時洗車台或清潔水池含高壓沖洗設備	式	1.00			
7	夜間警示設施(含燈具及配線)	式	1.00			
8	夜間照明(含燈具及配線)	式	1.00			
9	臨時活動廁所、工地臨時排水工程	式	1.00			
10	結構體完成清理、垃圾管道及運棄(一般廢棄物清運處理費或其他必要費用及運至合法處理場)	式	1.00			
11	週邊原有地坪設施復舊、外觀及交屋清潔費	式	1.00			
12	環境清潔管理費(含週邊公共設施維護、臨時使用道路損壞補修及維護)	式	1.00			
13	臨時擋土樁設施(擋土板+擋土鋼軌 JIS 50kg,4m)	式	1.00			
14	工程告示牌及工地安全標示設備	式	1.00			
15	雜項費用(含緊急發電機等)	式	1.00			
16	樓梯安全臨時扶手	M	15.73			
17	電梯機坑防墜網及開口防護欄杆或安全圍柵	件	2.00			
18	完工無障礙設施設備勘檢費(乙次)	式	1.00			
19	開工、勘驗申報、竣工圖繪製及使用執照申請	式	1.00			
	小計					
二	土方工程					
1	機具挖方(實方)	M3	814.65			
2	回填夯實含碎石級配(實方)	M3	105.99			

# 建築工程項目明細表

工程名稱：供應工場辦公室拆除及新建工程

工程地點：苗栗縣通霄鎮內島里12鄰內島122號

編號	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
3	廢土運棄(含棄土證明管制作業)	M3	343.80			
4	筏基內回填土方(剩餘土廠內攤填不外運)	M3	364.85			原土
	小計					
三	結構體工程					
1	施工測量、放樣	M2	718.43			
2	外部施工鋼管鷹架及防護網	M2	1472.98			
3	室內施工架搭設	M2	601.58			
4	結構用預拌混凝土 210kg/cm <sup>2</sup> (3000psi) 含壓送、澆置及搗實	M3	45.26			大底
5	結構用預拌混凝土 280kg/cm <sup>2</sup> (4000psi) 含壓送、澆置及搗實	M3	758.01			結構體
6	清水模板及組立(樓板面)	M2	601.58			
7	普通模板及組立	M2	3276.76			
8	普通鋼筋加工及彎紮組立 FY=2800kg/cm <sup>2</sup> (#3~#5)	噸	105.03			
9	高拉力鋼筋加工及彎紮組立 FY=4200kg/cm <sup>2</sup> (#6~#10)	噸	50.16			
10	石膏板15mm輕隔間加工組立(一小時防火時效)	M2	149.42			環球或同級品
	小計					
四	泥作裝修工程					
A	防水、屋面工程					
A.1	外牆結構體面窗框防水W=30cm	M	468.65			
A.2	樓層接縫防水	M	349.03			
A.3	浴廁女兒牆+牆面H=120/180cm防水層處理	M2	71.85			
A.4	屋頂平台地坪+牆面30cm防水處理	M2	429.69			
A.5	電梯機坑1:2防水粉刷(第一型水泥、防水劑)	M2	14.71			
	小計					
B	室內地坪工程					

# 建築工程項目明細表

工程名稱：供應工場辦公室拆除及新建工程

工程地點：苗栗縣通霄鎮內島里12鄰內島122號

編號	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
B.1	耐磨地坪	M2	398.12			
B.2	地坪貼光面耐磨石英磚60*60cm	M2	263.18			冠軍,三洋或同級品
B.3	屋頂平台1:3地坪粉刷防水層塗布	M2	378.55			
B.4	地坪止滑地磚30*30cm(浴廁)	M2	35.64			冠軍,三洋或同級品
B.5	樓梯階高及平台面貼20*20cm樓梯磚	M2	30.56			冠軍,三洋或同級品
B.6	樓梯階深面貼20*27cm樓梯磚含5cm止滑條	M2	14.16			冠軍,三洋或同級品
	小計					
<b>C</b>	<b>室內平頂工程</b>					
C.1	平頂批土粉刷	M2	301.87			
C.2	平頂(樑)1:3水泥砂漿粉光刷水性水泥漆	M2	60.26			
C.3	平頂(梯間)1:3水泥砂漿粉光刷水性水泥漆	M2	39.78			
C.4	平頂釘6mm矽酸鈣板明架天花板610*610cm(耐燃一級)	M2	262.16			南亞或同級品
C.5	平頂釘6mm矽酸鈣板暗架平頂天花板300*300cm	M2	25.44			南亞或同級品
C.6	梯背1:3水泥砂漿粉光刷水性水泥漆(第一型水泥)	M2	27.31			
	小計					
<b>D</b>	<b>室內牆面工程</b>					
D.1	1:2防水粉刷上水性水泥漆牆面(第一型水泥、防水劑)	M2	1111.58			
D.2	1:3水泥粉刷防水處理貼壁磚	M2	86.38			冠軍,三洋或同級品
D.3	石膏板隔間批土刷水性水泥漆	M2	257.08			
	小計					
	合計 A+B+C+D					
<b>五</b>	<b>外部裝修工程</b>					
1	外牆1:3水泥粉刷防水處理(第一型水泥、防水劑)	M2	1204.78			
2	外牆貼抿石子(外觀搭配)	M2	1204.78			
	小計					

# 建築工程項目明細表

工程名稱：供應工場辦公室拆除及新建工程

工程地點：苗栗縣通霄鎮內島里12鄰內島122號

編號	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
六	門窗工程					
1	SD1(700*320+50) 電動鐵捲門(含捲箱)	樁	1.00			格來得或同級品
2	SD2(300*320+50) 電動鐵捲門(含捲箱)	樁	3.00			格來得或同級品
3	D1(160*280) 鋁門	樁	1.00			
4	D2(100*210) 防火門(一小時防火時效、具遮煙性能)	樁	4.00			
5	D3(90*210) 鋁門	樁	13.00			
6	D4(160*210) 鋁門	樁	1.00			
7	W1(125*160) 鋁窗	樁	20.00			
8	W1'(125*160) 鋁窗	樁	4.00			
9	W2(120*60) 鋁窗	樁	8.00			
10	W3(60*100) 鋁窗	樁	17.00			
11	W4(120*160) 防火窗(一小時防火時效)	樁	9.00			
12	W5(120*60) 防火窗(一小時防火時效)	樁	4.00			
13	W6(60*100) 防火窗(一小時防火時效)	樁	2.00			
14	W8(60*100) 鋁窗	樁	3.00			
15	W9(90*210) 鋁窗	樁	1.00			二次施工改D3
16	W10(120*60) 鋁窗	樁	5.00			
17	(100*210) 無障礙廁所搗擺拉門含不銹鋼握把、門栓、門止及滑軌(依無障礙設計規範施作)	樁	1.00			
	小計					
七	雜項工程					
1	樓梯扶手欄杆(ST圓管扶手、直徑2.8~4cm)	M	17.28			
2	無障礙樓梯含靠牆側扶手欄杆、端部防勾撞處理(ST圓管扶手、直徑2.8~4cm依無障礙設計規範)	M	22.33			
3	淋浴間門檻 L=90cm	支	1.00			
4	樓梯終端警示帶30*120cm	處	2.00			
5	樓梯防護緣 H=5cm	M	20.99			

# 建築工程項目明細表

工程名稱：供應工場辦公室拆除及新建工程

工程地點：苗栗縣通霄鎮內島里12鄰內島122號

編號	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
6	電梯警示及引導標誌30*60cm	處	2.00			
7	預鑄U型排水溝+槽狀鍍鋅鋼粉體塗裝蓋 L100*W20*H30cm	M	96.72			首虹或同級品
8	預鑄陰井+鍍鋅格柵蓋 35/50*50cm	座	6.00			首虹或同級品
9	無障礙坡道兩側雙排H=85&65cm、ST圓管扶手 (直徑2.8~4cm)欄杆、端部防勾撞處理	M	2.48			
10	一樓無障礙樓梯下方格柵或花台防護設施	座	1.00			
11	屋頂戶外不銹鋼爬梯 H=215cm	座	1.00			
12	無障礙廁所安全扶手(馬桶、小便器、洗手台)設 置型式、位置及尺寸須依無障礙設施設計規範	組	1.00			
13	小便斗隔屏50*60cm(隔板厚度10mm以上)	片	2.00			
14	廁所及淋浴間塑鋼搗擺隔間含門70*190cm*5樘 (隔板厚度10mm以上)	M2	7.20			
15	淋浴間不銹鋼掛置衣架 60*30cm	座	3.00			
16	淋浴間不銹鋼水槽 160*50cm	座	1.00			
17	無障礙設施標誌壓克力立牌15*15cm及貼牌	組	4.00			
18	20人份FRP/RC污水處理設施	座	1.00			
	小計					
八	升降設備工程					
1	捲揚式電梯主機及現場組合安裝(含煞車釋放線、 檢知開關)	台	1.00			通力,崇友,新立 或同級品
2	電梯控制箱(含驅動系統)及現場組合安裝	組	1.00			
3	調速機及現場組合安裝	台	1.00			
4	內門驅動機構及現場組合安裝	組	1.00			
5	外門驅動機構及現場組合安裝	組	2.00			
6	9人份無機房式2F/2S電梯車廂體及現場組合安裝	台	1.00			
7	車廂內操作盤及現場組合安裝	套	1.00			
8	各樓層操作面板及指示燈(含無障礙COP)及現場 組合安裝	層	2.00			

# 建築工程項目明細表

工程名稱：供應工場辦公室拆除及新建工程

工程地點：苗栗縣通霄鎮內島里12鄰內島122號

編號	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
9	導軌(車廂及配重)及現場組合安裝	套	1.00			
10	主鋼索(12mm*4條)及現場組合安裝	套	1.00			
11	乘場門、乘場門框及現場組合安裝	樘	2.00			
12	游動電纜、固定電纜及現場安裝組合(24芯)	套	1.00			
13	緩衝器及現場組合安裝	套	1.00			
14	配重及框架現場組合安裝	套	1.00			
15	無障礙設備(含車廂內扶手、明鏡)現場組合安裝 (需符合無障礙設施設計規範)	套	1.00			
16	試車費	台	1.00			
17	竣工檢查費用	台	1.00			
18	1-1/2P抽水馬達(含安裝浮球自動開關)	台	1.00			
19	零星工料、其他耗損及電源銜接	式	1.00			
20	機坑不銹鋼維修爬梯(依機坑深度)	式	1.00			
21	昇降設備送審及操作許可證取得	式	1.00			
	小計					
九	綠化工程					
1	覆土20cm、植草皮	M2	13.07			
2	種植七里香等常綠灌木或搭原有雞蛋花移種	株	5.00			
	小計					